

## ZALĄCZNIK NR 3

### Zakres i przebieg kontroli instalacji elektrycznej w ramach 5-letniego przeglądu wszystkich budynków Spółdzielni:

- Skuteczność ochrony przeciwpożarowej gniazd 230V.
- Badanie wyłączników różnicowo-prądowych w rozdzielniach elektrycznych.
- Badanie rezystancji izolacji przewodów i kabli.
- Ciągłość przewodów ochronnych.
- Uziemienie ochronne rozdzielni elektrycznych.
- Instalacja odgromowa budynku.
- Instalacja oświetleniowa ewakuacyjna.

Sporządzenie protokołów pomiarowych po przeprowadzonych pomiarach elektrycznych.

### Koszty jednostkowe:

Koszt wykonania jednego lokalu mieszkalnego

Koszt wykonania jednego lokalu użytkowego/garażowego

Koszt wykonania jednego pom. Instalacji odgromowej i uziemienia

Koszt pomiarów instalacji elekt. WLZ i rozdzielnie admin. kpl.

Koszt pomiarów instalacji oświetleniowej ewakuacyjnej szt.

### Informacje dla oferenta:

#### 1. Badania w lokalach mieszkalnych:

- Obrońców Helu 1 – 24 lokale,
- 1 Maja 2 – 36 lokali,
- Raketników 25 – 60 lokali,
- Raketników 33 – 120 lokali,
- Raketników 50 – 106 lokali.

#### 2. Badanie instalacji lokali użytkowo/garażowych – 38 garaży.

- Raketników 50 – 11 garaży,
- Raketników 33 – 8 garaży,
- Raketników 25 – 8 garaży,
- Plutonu AK Torpedy 41 – 11 garaży.

#### 3. Badanie instalacji lokali użytkowych – 10 instalacji w pawilonach usługowych przy ul. Plutonu AK Torpedy 41 (bez banku PKO BP), ul. Plutonu AK Torpedy 45 i ul. Plutonu AK Torpedy 47 (bez biura spółdzielni i szkoły angielskiego English Story School).

#### 4. Pomiar instalacji odgromowej i uziemienia w budynku Raketników 33.

#### 5. Rozdzielnie administracyjne w pawilonach i blokach – 25 sztuk.

#### 6. Oświetlenie ewakuacyjne na blokach – 340 sztuk lamp.

- Obrońców Helu 1 – 10 szt.
- 1 Maja 2 – 18 szt.
- Raketników 25 - 47 szt.
- Raketników 33 -103 szt.
- Raketników 50 – 162 szt.